

Lukobran Luke Ilovik - sanacija

R.b.	OPIS STAVKE	MJ.	KOLIČINA	CIJENA	UKUPNO
1	2	3	4,00	5	6 = 4 x 5

E) SANACIJA ŠKOLJERE

1. Dobava materijala te izvedba novog obrambenog sloja od kamenih blokova. Kameni blokovi su primarni pokrovni sloj (debljine 2 zrna) i moraju biti prizmatičnog oblika. Valobran se izvodi od kamenih blokova mase 1,0 do 1,5 t i D=0,7 m. Najveća dimenzija kamenih blokova ne smije biti veća od 2,5 m duljine minimalne dimenzije blokova. Obračun po m³ ugrađenog materijala mjereno prema profilima prije i poslije izvođenja radova. Rastresitost u cijeni. Slaganje blokova izvoditi prema danim profilima i uputama nadzornog inenjera.

m3 150,00 0,00 kn 0,00

SVEUKUPNO SANACIJA
ŠKOLJERE

0,00